แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง อาคาร

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 4 / 7

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี(CQB)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา **แบบเลขที่** 8577/57 ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งสำศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 93/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 25 **เมื่อวันที่** 12 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	หมวดงานหลังคา								
	-Metal sheet พร้อมฉนวนกันความร้อน หนา 4 มม.	630.00	ตร.ม.	285.00	179,550.00	80.00	50,400.00	229,950.00	
	หมวดงานพื้นผิว				-		-	-	
	-พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 8 x 8 นิ้ว	210.00	ตร.ม.	210.00	44,100.00	158.00	33,180.00	77,280.00	
	-พื้นขัดหยาบ	17.00	ตร.ม.	70.00	1,190.00	30.00	510.00	1,700.00	
	หมวดงานผนัง				-		-	-	
	-ผนังก่ออิฐมวลเบา	513.00	ตร.ม.	310.00	159,030.00	75.00	38,475.00	197,505.00	
	-ผนังก่ออิฐบล๊อคระบายอากาศ	47.00	ตร.ม.	156.00	7,332.00	78.00	3,666.00	10,998.00	
	-ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	103.00	ตร.ม.	276.00	28,428.00	78.00	8,034.00	36,462.00	
	-งานฉาบผนัง	1,026.00	ตร.ม.	70.00	71,820.00	82.00	84,132.00	155,952.00	
	-งานฉาบเรียบโครงสร้าง คสล.	610.00	ตร.ม.	63.00	38,430.00	100.00	61,000.00	99,430.00	
	-งานทาสีผนัง	1,073.00	ตร.ม.	36.00	38,628.00	30.00	32,190.00	70,818.00	
	-งานปูกระเบื้องผนัง 12 x 12 นิ้ว	176.00	ตร.ม.	230.00	40,480.00	181.00	31,856.00	72,336.00	
	หมวดงานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	-ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น)	176.00	ตร.ม.	282.00	49,632.00	75.00	13,200.00	62,832.00	
	-งานทาสีฝ้า	176.00	ตร.ม.	45.00	7,920.00	30.00	5,280.00	13,200.00	
	ยอดยกมา							**1,028,463.00**	