ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองร้อย (ขนาดเล็ก) แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/20

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา แบบเลขที่ 9026/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งสำศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 112/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานฐานรากและเสาตอม่อ								
	1.1.1 ขุดดิน	230	ลบ.ม.	-	-	99.00	22,770.00	22,770.00	
	1.1.2 เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมจตุรัส 0.25 x 0.25 x18.00 ม.	86	ต้น	5,400.00	464,400.00	1,350.00	116,100.00	580,500.00	
	1.1.3 ทรายหยาบก้นหลุม	16	ลบ.ม.	280.00	4,480.00	99.00	1,584.00	6,064.00	
	1.1.4 คอนกรีตหยาบ	16	ลบ.ม.	1,500.00	24,000.00	398.00	6,368.00	30,368.00	
	1.1.5 คอนกรีต	18	ลบ.ม.	3,200.00	57,600.00	485.00	8,730.00	66,330.00	
	1.1.6 เหล็กเสริม								
	1.1.6.1 เหล็กข้ออ้อย								
	- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.	4,055	กก.	20.84	84,506.20	2.90	11,759.50	96,265.70	
	- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	974	กก.	20.88	20,337.12	3.30	3,214.20	23,551.32	
	- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	546	กก.	21.03	11,482.38	3.30	1,801.80	13,284.18	
	1.1.6.2 เหล็กเส้นกลม								
	- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	562	กก.	23.22	13,049.64	4.10	2,304.20	15,353.84	
	1.1.7 ลวดผูกเหล็ก	154	กก.	37.38	5,756.52	-	-	5,756.52	
	1.1.8 ไม้แบบ	128.00	ตร.ม.	-	-	133.00	17,024.00	17,024.00	
	- ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 70 %)	89.60	ตร.ม.	320.00	28,672.00	-	-	28,672.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	26.88	ลบ.ฟ	340.00	9,139.20	-	-	9,139.20	
	- ตะปู	32.00	กก.	36.46	1,166.72	-	-	1,166.72	
	1.1.9 งานเจาะสำรวจดิน	2	จุด	-	-	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
	1.1.10 งานสกัดแต่งหัวเสาเข็ม	86	ต้น	-	-	200.00	17,200.00	17,200.00	
	รวมงานฐานรากและเสาตอม่อ							957,445.48	