ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองร้อย (ขนาดเล็ก) แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 3/20

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา แบบเลขที่ 9026/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งสำศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 112/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	1.2.1 คอนกรีต 1:2:4	283	ลบ.ม.	3,200.00	905,600.00	485.00	137,255.00	1,042,855.00	
	1.2.2 เหล็กเสริม								
	1. 2.3.1 เหล็กข้ออ้อย								
	- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.	22,378	กก.	19.81	443,308.18	2.90	64,896.20	508,204.38	
	- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.	1,262	กก.	20.84	26,300.08	2.90	3,659.80	29,959.88	
	- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	3,900	กก.	20.88	81,432.00	3.30	12,870.00	94,302.00	
	- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	3,710	กก.	21.03	78,021.30	3.30	12,243.00	90,264.30	
	1.2.3.2 เหล็กเส้นกลม								
	- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	12,930	กก.	21.40	276,702.00	4.10	53,013.00	329,715.00	
	- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	5,190	กก.	23.22	120,511.80	4.10	21,279.00	141,790.80	
	1.2.4 ลวดผูกเหล็ก	1,227	กก.	37.30	45,767.10		-	45,767.10	
	1.1.8 ไม้แบบ	3,240.00	ตร.ม.	-	-	133.00	430,920.00	430,920.00	
	- ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 70 %)	2,268.00	ตร.ม.	320.00	725,760.00	-	-	725,760.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	680.40	ลบ.ฟ	340.00	231,336.00	-	-	231,336.00	
	- ตะปู	810.00	กก.	36.46	29,532.60	-	-	29,532.60	
	- ค้ำยันแบบหล่อ	138.00	ท่อน	30.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
	รวมงานโครงสร้าง ค.ส.ล.							3,704,547.06	