ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองร้อย (ขนาดเล็ก) แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 6/20

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา แบบเลขที่ 9026/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งสำศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 112/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานฝ้าเพดาน								
	2.3.1 ฉาบปูนท้องพื้นเรียบ เซาะร่อง	577	ตร.ม.	75.00	43,275.00	100.00	57,700.00	100,975.00	
	2.3.2 ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีฟอยล์กันความร้อน								
	โครงเคร่าโลหะอาบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.#	575	ตร.ม.	292.00	167,900.00	75.00	43,125.00	211,025.00	
	2.3.3 เปลือยฉาบท้องพื้น	362	ตร.ม.	37.00	13,394.00	100.00	36,200.00	49,594.00	
	2.3.4 ฝ้าไม้เฌอร่ากว้าง 0.10 ม. โครงเคร่าโลหะอาบสังกะสี								
	@ 0.60 x 0.60 ม. ภายในกรุมังลวดกันแมลง	300	ตร.ม.	400.00	120,000.00	100.00	30,000.00	150,000.00	
	รวมงานผ้าเพดาน							511,594.00	