ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองร้อย (ขนาดเล็ก) แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 9/20

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา แบบเลขที่ 9026/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งสำศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 112/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานโครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคา								
	2.6.1 กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.	1,836	แผ่น	49.53	90,937.08	-	-	90,937.08	
	2.6.2 ครอบกระเบื้อง	102	แผ่น	41.12	4,194.24	-	-	4,194.24	
	2.6.3 ขอยึด	3,876	อัน	2.50	9,690.00		-	9,690.00	
	2.6.4 แป หลึก C ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.	152	ท่อน	809.35	123,021.20		-	123,021.20	
	2.6.5 เหล็ก ขนาด Ø 1 1/2" x 3.2 มม.	95	ท่อน	690.00	65,550.00		-	65,550.00	
	2.6.6 เหล็ก ขนาด Ø 2 1/2" x 3.2 มม.	39	ท่อน	756.00	29,484.00		-	29,484.00	
	2.6.7 เหล็ก ขนาด Ø 3" x 3.2 มม.	39	ท่อน	1,560.00	60,840.00		-	60,840.00	
	2.6.8 แผ่นเหล็กพร้อมน๊อตหัวเสา	1	งาน					10,000.00	
	2.6.9 ค่าแรงงานมุงหลังคา	774	ตร.ม.		-	45.00	34,830.00	34,830.00	
	2.6.10 ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคา	9,158	กก.		-	12.00	109,896.00	109,896.00	
	2.6.11 เชิงชาย, ปั้นลม ไม้เนื้อแข็ง	128	ม.	200.00	25,600.00	94.00	12,032.00	37,632.00	
	2.6.12 ปิดลอนกระเบื้อง ไม้เนื้อแข็ง	128	ม.	200.00	25,600.00	94.00	12,032.00	37,632.00	
	2.6.13 ปิดจั่วกระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่าเหล็ก ขนาด 1" x 1"								
	หนา 2 มม. @ 0.60 x 0.60 ม. #	38	ตร.ม.	292.00	11,096.00	69.00	2,622.00	13,718.00	
	รวม งานโครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคา							627,424.52	