ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ประมาณราคา 12-ธ.ค.-60

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งสำศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 93/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**หมวกงานโครงหลังคา**								
	เหล็กัวซี C 150 x 75 x 20 x 3.2 mm. X 6 m.	58.00	ท่อน	1,050.00	60,900.00	-	-	60,900.00	
	เหล็กัวซี C 125 x 50 x 20 x 3.2 mm. X 6 m.	77.00	ท่อน	912.15	70,235.55	-	-	70,235.55	
	เหล็กัวซี C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm. X 6 m.	97.00	ท่อน	742.99	72,070.03	-	-	72,070.03	
	เหล็กัวซี C 75 x 50 x 3.2 mm. X 6 m.	420.00	ท่อน	593.46	249,253.20	-	-	249,253.20	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงสร้างหลังคา	8,900.00	กก.	-	-	10.00	89,000.00	89,000.00	
	ทาสีกันสนิม	1,500.00	ตร.ม.	40.00	60,000.00	30.00	45,000.00	105,000.00	
	หลังคาเหล็ก METAL SHEE ติดฉนวนกันความร้อน	515.00	ตร.ม.	250.00	128,750.00	70.00	36,050.00	164,800.00	
	แผงเกล็ดอลูมิเนียม	34.00	ตร.ม.	1,200.00	40,800.00	100.00	3,400.00	44,200.00	
	BOLT ขนาด 12 มม.	21.00	ชุด	150.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	เชิงชายสำเร็จรูป	100.00	ม.	125.00	12,500.00	45.00	4,500.00	17,000.00	
	ทับเชิงงายสำเร็จรูป	100.00	ม.	125.00	12,500.00	45.00	4,500.00	17,000.00	
	หมวดงานหลังคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							892,608.78	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ประมาณราคา 12-ธ.ค.-60

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งสำศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 ที่ 93/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวกงานโครงสร้าง**								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	165.00	ลบ.ม.	3,200.00	528,000.00	436.00	71,940.00	599,940.00	
	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	238.14	กก.	23.22	5,529.61	4.10	976.37	6,505.98	
	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	2,270.15	กก.	21.40	48,581.21	4.10	9,307.62	57,888.83	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	10,200.00	กก.	21.02	214,404.00	4.10	41,820.00	256,224.00	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	1,954.75	กก.	20.88	40,815.18	3.30	6,450.68	47,265.86	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม.	9,479.66	กก.	20.84	197,556.11	2.90	27,491.01	225,047.13	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 25 มม.	11,144.00	กก.	20.84	232,240.96	2.90	32,317.60	264,558.56	
	ลวดผูกเหล็ก	2,113.00	กก.	37.38	78,983.94		-	78,983.94	
	ไม้แบบ	1,124.80	ตร.ม.	-	-	133.00	149,598.40	149,598.40	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 70%	787.36	ตร.ม.	320.00	251,955.20	-	-	251,955.20	
	- ไม้เคร่า 30%	236.21	ลบ.ฟ.	340.00	80,310.72	-	-	80,310.72	
	ตะปู	281.20	กก.	37.00	10,404.40	-	-	10,404.40	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							2,028,683.01	